

Masterplan Haringvliet (conservering staal/ elektronica bewegingswerken)

Gebied	Zuidvleugel
Onderwerp	Waterbeheren
Ministerie	IenM
Fase	Beheer en onderhoud



Opgave Met uitzondering van het in 1995 geplaatste noodstroomaggregaat, zijn de elektrotechnische installaties 35 jaar oud. De technische levensduur van de materialen is ten einde en de beschikbaarheid van reservematerialen is minimaal. In 1998 is aangetoond dat de kering niet meer aan de gestelde (wettelijke) eis voldoet. Bij falen van de kering zal het maatgevend hoogwater op het bekken van het Haringvliet worden overschreden. De reden van het falen kan geheel worden toegeschreven aan de (verouderde) elektrische installatie. De huidige staat van de conservering van de Haringvlietschuiven is op de kritieke punten van de schuif, zoals de overgang van de armen naar de schuif ongewenst. Op andere plaatsen op de schuif is de staat van de conservering ook onvoldoende of te weinig.

Oplossing Om de veiligheid te kunnen garanderen worden de elektrotechnische installatie van de spuisluizen, de besturingsinstallatie van de Haringvlietsluizen en de Goereese sluis vervangen. Tevens worden de 34 vizierschuiven van het Haringvlietsluizencomplex geconserveerd. Hiermee wordt het groot conserveringsonderhoud met 10 jaar uitgesteld, alsook de bijbehorende kosten ca. € 2 mln per schuif. Hierdoor wordt voorkomen dat op korte termijn grote conserveringskosten optreden.

Planning

Start uitvoering: Haringvlietsluizen/conservering 34 vizierschuiven: 2006/2005
Oplevering: 2010/2011

Financiën Raming kosten: € 39 mln (2004-2011).

Uitvoering Het project wordt nu gezamenlijk met het groot variabel onderhoud aan de Volkeraksluizen als Design & Construct contract aanbesteed.

Projecthistorie

	'07	'08	'09	'10	'11	'12
Algemeen						
MIRT fase						
Opgave						
Oplossing						
Planning	•					
Financiën	•					•
Pol./Best.						

Toelichting op de wijzigingen

2007: tijdschema is aangepast als gevolg van de vertraging in de voorbereiding door de innovatieve marktbenadering en samenvoeging met het masterplan Volkerak. Als gevolg van te betalen ontwerpvergoeding is de raming naar boven bijgesteld.

2012: de projectkosten zijn aangepast door de nieuwe bekostigingssystematiek van RWS. Hierdoor is het taakstellend budget gecorrigeerd voor de generieke BLD-bijdrage (€ 6 mln).